



LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ. MIEST.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA
				OM	MAL	OBK	OM	MAL	OBK	
1.03	DIELNE	94,15	PVC	ST	PL	KO	ST	PL	-	V.O.=1500mm
SPOLU:		94,15								

LEGENDA PODLÁH, STIEN, STROPOV:

PVC LINOLEUM PL IMPREGNÁCIA+2xMAĽBA PRIMALEX
 KO KERAMICKÝ OBKLAD ST OMIETKA + STIERKA

LEGENDA ZNAČIEK:

⬜ - SVETELNÝ ZDROJ LED SVIETIDLÁ 40W - 12ks

LEGENDA STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV:

- ① m - Vyhotovenie nových keramických obkladov v=1500 mm
- ② m - Osadenie nových zariadenovacích predmetov ZTI (umývadlo) vrátane batérie a pripojovacích a vymedzovacích prvkov a napojenie na existujúce rozvody ZTI
- ③ m - Montáž nových ELI zásuviek, vypínačov a koncových prvkov elektro jednotného druhu, podľa výberu investora počet určí projektant ELI, viď. časť ELI
- ④ m - Montáž nových LED svietidiel viď. LEGENDA, počet určí projektant ELI, viď. časť ELI
- ⑤ m - Montáž nových vodovodných batérií
- ⑥ m - Vysprávkovanie stien a stropov (do 30%) + 1x penetračný náter + 2x maľba Primalexom
- ⑦ m - Vyhotovenie novej murovanej priečky hr. 200mm z porobetónu, na celú výšku miestnosti

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorm.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vrtacích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákresy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	m/Archus ARCHITEKTONICKÝ ATELIER	
	Ing.Marek Gmitro	Ing.Lukáš Fabian		
AUTOR	Ing.Marek Gmitro			
INVESTOR:	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, OBCHODNÁ 1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO, KOMENSKÉHO 6, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA			FORMÁT
	STAVEBNÉ ÚPRAVY DIELNE			2*A4
OBJEKT- ČASŤ:	APS	ARCHITEKTÚRA		DÁTUM
		NAVRHOVANÝ STAV		Jún 2019
OBSAH VÝKRESU:	PŌDORYS			STUPEŇ
				DRS
				MIERKA
				1:50
				VÝKRES Č.:
				6
				PARÉ Č.:

