



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ 1. NP

Kód	Názov miestnosti	Plocha	Podlaha	označenie skladby	Steny	Stropy
		m ²	Úprava sokla			
101	GARAZ HZ	69.57	ŽELBETON MAZANINA		ŠTUKOVÁ OMETKA	ŠTUKOVÁ OMETKA
102	SKLADOVÁ PLOCHA	15.87	ŽELBETÓN MAZANINA		ŠTUKOVA'S OMETKA	ŠTUKOVÁ OMETKA
103	UMYVAREN	3.23	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBLAD	SAĐROKARTÓN
104	SKLAD	1.71	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBLAD	SADROKARTON
105	WC	1.71	KERAMICKÁ DLAŽBA		KERAMICKÝ OBLAD	SADROKARTON
PODLAHOVÁ PLOCHA		92.09				

STAVEBNÉ ÚPRAVY

- 1 - ROZŠÍRENIE GARÁŽE 6050 X 3500 MM S GARÁŽOVOU SEGMENTOVOU BRÁNOU 5000X3750 MM
- 2 - DOPLENIE SOCIÁLNO-HYGIENICKEJ ČASŤI 4000X 2000 MM - UMYVAREN, SPRCHA, WC
- 3 - DOPLENIE OCELOVÉHO KRUHOVÉHO SCHODISKA DO 2. NP
- 4 - DOPLENIE ŽELEZOBETONOVEJ PODLAHY HR. DO 150 MM
- 5 - DOPLENIE OCELOVEJ STROPNEJ KONŠTRUKCE S NADBETONÁVKOU
- 6 - DOPLENIE VNÚTORNYCH INŠTALÁCIÍ VODOVODU, KANALIZÁCIE, ELEKTRONŠTÁLÁCIE, VYKUROVANIA
- 7 - DOPLENIE VNÚTORNYCH A VONKAJŠÍCH OMIETOK



Zodpovedný projektant - pečiatka									
		3		Výpracoval		-		Dátum	
Zmena		2							
		1							
ING. VLADISLAV SLOSARČÍK Architektonicko-projektový ateliér ARTUM Okružná 30, 064 01 Stará Ľubovňa, mobil 0903492476, e-mail artumso@gmail.com									
Autor návrhu		Ing. SLOSARČÍK Vladislav		Projektant stavby		Ing. SLOSARČÍK Vladislav			
Zodpov. projektant		Ing. SLOSARČÍK Vladislav		Výpracoval		Ing. SLOSARČÍK Vladislav			
Objedávateľ		MESTO STARÁ ĽUBOVŇA							
Miesto stavby		STARÁ ĽUBOVŇA		Parcela		KN-C 1122/6, 1122/5			
Názov stavby		STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBRONICE V STAREJ ĽUBOVNI							
Stavbný objekt		HASIČSKÁ ZBRONICA				Klasifik. stavby		-	
						12 4 2		Formát A4 6	
						Dátum		AUGUST 2017	
						Merka		1 : 50	
Časť		D	Diel	D-1 STAVEBNÉ ŘEŠENÍ		Stupeň projektu		OHLÁSENIE S.Ú.	
Obsah výkresu		PÓDORYS 1. NP - PRI ZEMIE				Archívne číslo		Číslo výkresu D1-102	