



LEGENDA MIESTNOSTÍ											
OZNAČ. MIEST.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA	
		m2		OM	MAL'	OBK	OM	MAL'	OBK		
1.03	DIELNE	94,15	PVC	ST	PL	KO	ST	PL	-	V.O.=1500mm	
SPOLU:		94,15									

LEGENDA PODLÁH, STIEN, STROPOV:						
PVC	LINOLEUM	PL	IMPREGNÁCIA+2xMAĽBA	PRIMALEX	ON	OLEJOVÝ
KO	KERAMICKÝ OBKLAD	ST	OMIETKA + STIERKA			NÁTER

LEGENDA ZNAČIEK:											
		- SVETELNÝ ZDROJ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLÁ 2 x 18W – 20ks									
		- BÚRACIE PRÁCE									
		- BÚRANÉ KONŠTRUKCIE									

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:											
		① – Vybúranie existujúcich keramických obkladov stien do výšky 1500mm.									
		② – Demontáž zariadení vrátane batérií									
		③ – Demontáž existujúcich ELI zásuviek, vypínačov a prvkov elektro– vid časť ELI									
		④ – Demontáž stropných svietidiel– vid časť ELI									
		⑤ – Demontáž drevených dverí									
		⑥ – Vybúranie drevenej deliacej priečky									

POZNÁMKY:											
- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.											
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.											
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.											
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.											
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorom.											
- Pred výrobou a osadením vyplní otvorov, stolárskych a klampiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.											
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích korúnok.											
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.											
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.											
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.											
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.											
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.											
- Zabezpečiť BOŽP na stavenisku.											

		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	<div></div>				
Ing.Marek Gmitro		Ing.Lukáš Fabian	Ing.Marek Gmitro					
AUTOR								
INVESTOR: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, OBCHODNÁ 1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA								
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO, KOMENSKÉHO 6, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA		FORMÁT	2*A4			
		STAVEBNÉ ÚPRAVY DIELNE		DÁTUM	Jún 2019			
OBJEKT– ČASŤ:	APS	ARCHITEKTÚRA		STUPEŇ	DRS			
		BÚRACIE PRÁCE		MIERKA	1:50			
OBSAH VÝKRESU:				VÝKRES Č.:	PARÉ Č.:			
PÔDORYS				5				