

Zväzok číslo

VZOROVÝ PRIEČNY REZ



SKLADBA ATLETICKEJ TRATE CELKOVEJ HRÚBKY 240 MM

- STRIEKANÝ POLOPRIEPUSTNÝ EPDM HR. 2 MM - FARBA TEHLOVOČERVENÁ
- ATLETICKÝ POVRCH TARTAN NA BEŽECKÉ DRÁHY - SBR+ EPDM HR. 12 MM
- PENETRÁCIA
- GUMOASFALT 35 - SBR, ODPRUŽENÝ PODKLAD POD ŠPORTOVÝ POVRCH, HRÚBKA 35 MM
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY FR. 0-4 S ROZPRESTRETÍM A ZHUTNENÍM, PO ZHUTNENÍ HR. 40 MM
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY FR- 0-22 S ROZPRESTRETÍM A ZHUTNENÍM, PO ZHUTNENÍ HR. 50 MM
- PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY FR. 0-63 S ROZPRESTRETÍM A ZHUTNENÍM, PO ZHUTNENÍ HR. 100 MM

HTÚ, E,DEF.2 = 25 MPA
- ŠTRKODRVA FRAKCIA 0-63 STN EN 13242 + A1, S ROZPRESTRETÍM A ZHUTNENÍM, PO ZHUTNENÍ HR. 100 MM
- VYROVNANIE TERÉNU - ŠTRKODRVA FRAKCIA 0-63 STN EN 13242 + A1, S ROZPRESTRETÍM A ZHUTNENÍM, PO ZHUTNENÍ HR. 125 MM
- GEOTEXTÍLIA PP 300

ZHUTNENÝ PÔVODNÝ TERÉN

+ 0,000 =

Zodpovedný projektant - pečiatka, podpis

Zmena		Vypracoval		Dátum	

ING. VLADISLAV SLOSARČIK
autorizovaný stavebný inžinier

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÝ ATELIÉR ARTUM
065 01 HNIEZDNE č. 458, 0903 492 475

Autor návrhu	Hlavný projektant	Zodpovedný projektant	Vypracoval
ING. VLADISLAV SLOSARČIK	ING. VLADISLAV SLOSARČIK	ING. VLADISLAV SLOSARČIK	ING. ZUZANA SLOSARČIKOVÁ

Investor	MESTO STARÁ ĽUBOVŇA				
Miesto stavby	STARÁ ĽUBOVŇA		Parcela	C KN 940/4	
Názov stavby	OBNOVA ATLETICKEJ TRATE PRI ZŠ LEVOČSKÁ STARÁ ĽUBOVŇA			Klasifikácia stavby	_
				Formát A4	_
Stavebný objekt				Dátum	10 / 2019
				Stupeň projektu	DSP a DRS
Časť	C	C1	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY	Mierka	1 : 200, 50
Obsah výkresu	PÔDORYS A VZOROVÝ PRIEČNY REZ			Číslo výkresu	C - 4