



LEGENDA MIESTNOSTÍ

OZNAČ. MIEST.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA m2	PODLAHA	STENA			STROP			POZNÁMKA
				OM	MAL'	OBK	OM	MAL'	OBK	
1.03	DIELNE	94,15	PVC	ST	PL	KO	ST	PL	-	V.O.=1500mm
SPOLU:		94,15								

LEGENDA PODLÁH, STIEN, STROPOV:

PVC LINOLEUM PL IMPREGNÁCIA+2xMAL'BA PRIMALEX
 KO KERAMICKÝ OBKLAD ST OMIETKA + STIERKA

LEGENDA ZNAČIEK:

☐ - SVETELNÝ ZDROJ LED SVIETIDLÁ 40W - 25ks

LEGENDA STAVEBNÝCH PRÁC A ÚPRAV:

- ① - Vyhodnotenie nových keramických obkladov v=1500 mm
- ② - Osadenie nových zariadenovacích predmetov ZTI (umývadlo) vrátane batérie a pripojovacích a vymedzovacích prvkov a napojenie na existujúce rozvody ZTI
- ③ - Montáž nových ELI zásuviek, vypínačov a koncových prvkov elektro jednotného druhu, podľa výberu investora počet určí projektant ELI, vid. časť ELI
- ④ - Montáž nových LED svietidiel vid. LEGENDA, počet určí projektant ELI, vid. časť ELI
- ⑤ - Montáž nových vodovodných batérií
- ⑥ - Vysrávky stien a stropov (do 30%) + 1x penetračný náter + 2x maľba Primalexom
- ⑦ - Vyhodnotenie novej murovanej priečky hr. 200mm z porobetónu, na celú výšku miestnosti

POZNÁMKY:

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebná suť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov.
- Počas vykonávania búracích prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podchytiť, používať prac. ochranné pomôcky.
- Odpad vyprodukovaný z búracích prác a zo samotnej realizácie roztriediť podľa platných predpisov, jeho likvidáciu zabezpečiť podľa nariadení príslušných orgánov.
- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s investorm.
- Pred výrobou a osadením vyplní otvorov, stolárskych a klmpiar. výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Prestupy inštalácií realizovať sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vŕtacích korúnok.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prostr. dražk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe, prípadné nejasnosti resp. značné rozmerové odchýlky konzultovať s projektantom.
- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií.
- Nákrsky jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobnú a dielenskú dokumentáciu.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. prestávky v závislosti od aplikovaných hmôt a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.

		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
		Ing.Marek Gmitro	Ing.Lukáš Fabian		
AUTOR					
INVESTOR: MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, OBCHODNÁ 1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA					
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		ZÁKLADNÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO, KOMENSKÉHO 6, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA			FORMÁT
		STAVEBNÉ ÚPRAVY DIELNE			2*A4
OBJEKT- ČASŤ:		ARCHITEKTÚRA NAVRHOVANÝ STAV			DÁTUM
APS					Jún 2019
OBSAH VÝKRESU:		PŌDORYS			STUPEŇ
					DRS
					MIERKA
					1:50
					VÝKRES Č.:
					6
					PARÉ Č.: