

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:		Energetická revitalizácia OD Družba, Stará Ľubovňa					
3	Objekt:							
4								
5								
6	Objednávateľ:							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:		
8	Miesto:					Dátum:	19. 9. 2018	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			05	Búracie práce a demolácie				
15			0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže				
16	1	05	05020342064370	Demontáž strešného vtoku DN 125, -0,02011t	ks	24,000		
17								
18			12	Murárske práce				
19			1226	Dokončovacie práce				
20	2	12	12260325000510	Očistenie, vyspravenie podkladu plochej strechy	m2	3699,000		
21								
22			12	Murárske práce				
23			1299	Presuny hmôt				
24	3	12	12991200011030	Presun hmôt pre murárske práce, výška stavby (objektu) nad 12 do 24 m	t	0,185		
25								
26			61	Izolátárske práce				
27			6102	Hydroizolácia striech				
28	4	61	61020101010010	Penetrácia oplechovania atík a plechových lemovaní	m2	147,000		
29	5	111	1116331020	Penetračný náter	l	36,750		
30	6	61	61020101010094	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nástrekom z tekutej gúmy - spodná vrstva vrátane ponorenia geotextílie (napr. HB500-1kg/m2)	m2	3699,000		
31	7	111	1116336000	Tekutá guma (napr. HB500)	l	5093,523		

	A	B	C	D	E	F	G	H
32	8	61	61020101010095	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° nástrekom z tekutej gúmy - vrchná vrstva napr. HB500-1/kgm2)	m2	3699,000		
33	9	111	1116336000	Tekutá guma (napr. HB500)	l	5093,523		
34	10	61	61020101010010	Penetrácia podkladu plochej strechy	m2	3699,000		
35	11	111	1116331101	Penetračný náter	kg	924,750		
36	12	61	61020105010040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3699,000		
37	13	693	6936651400	Geotextília výstužná 100g/m2, PP, 1,1x25m/rl - 151ks	m2	4253,850		
38								
39			61	Izolačné práce				
40			6199	Presuny hmôt				
41	14	61	61996101011030	Presun hmôt pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky nad 12 do 24 m	t	14,498		
42								
43			64	Klmpiarske práce				
44			6405	Odvodňovacie žľaby				
45	15	64	64050701030010	Ochranný kôš strešného vpustu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	24,000		
46								
47			64	Klmpiarske práce				
48			6499	Presuny hmôt				
49	16	64	64996400011030	Presun hmôt pre konštrukcie klmpiarske, stavba (objekt) výšky nad 12 do 24 m	t	2,372		
50								
51			PSV	Práce a dodávky PSV				
52			712	Izolácie striech				
53	17	711	712973220	Osadenie hotovej strešnej vpuste DN 150	ks	24,000		
54	18	283	2832990380	Strešná vpusť - priemer 150mm, dl.400mm	ks	24,000		
55								
56				Celkom				