

Predbežný výkaz výmer

Stavba: Chodník Ul. Mýtna smer Podsadek, Stará Ľubovňa

Objekt: SO 02 Lávka

| P.Č. | KCN | Kód položky | Skrátený popis | MJ | Množstvo celkom |
|------|-----|-------------|----------------|----|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

HSV

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----|---------|
| 1 | | | Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300 | m | 30,000 |
| 2 | | | Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l | hod | 100,000 |
| 3 | | | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 40,000 |
| 4 | | | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | m3 | 40,000 |
| 5 | | | Paženie a podopretie stien výkopu, príložné do 4 m | m2 | 21,000 |
| 6 | | | Odstránenie paženia výkopu, príložné hĺbky do 4 m | m2 | 21,000 |
| 7 | | | Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m | M3 | 40,000 |
| 8 | | | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 40,000 |
| 9 | | | Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 40,000 |
| 10 | | | Uloženie sypaniny na skládky | m3 | 40,000 |
| 11 | | | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - pri päte múru od potoka | m3 | 7,000 |
| 12 | | | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 7,000 |

Zakladanie

| | | | | | |
|----|--|--|---|----|--------|
| 13 | | | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 40,538 |
| 14 | | | Podkladný betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15 | m3 | 40,538 |
| 15 | | | Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce | m2 | 35,205 |
| 16 | | | Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 35,205 |

Zvislé a kompletne konštrukcie

| | | | | | |
|----|--|--|---|----|--------|
| 17 | | | Múry a valy z betónu železového X tr. C 30/37 | m3 | 13,000 |
| 18 | | | Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie | m2 | 25,000 |
| 19 | | | Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie | m2 | 25,000 |
| 20 | | | X Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drveného alebo ťaženého a ílovitej zeminy | m3 | 9,200 |

Konštrukcie kovové

| | | | | | |
|----|--|--|---|----|----------|
| 21 | | | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg | kg | 1507,000 |
| 22 | | | Nosná OK plošina a shodiska s povrchovou úpravou (Odhad) | kg | 1531,900 |
| 23 | | | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 1,000 |
| | | | CENA CELKOM | | |