

# ZADANIE

Stavba: Multifunkčné ihrisko

Objekt:

Dátum: 16.5.2016

Časť:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV 1

## Práce a dodávky HSV Zemné práce

1	001	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	5,000		
2	001	112101102	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	2,000		
3	001	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	5,000		
4	001	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	2,000		
5	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	80,000		
6	001	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	223,155		
7	001	122201409	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	223,155		
8	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	33,390		
9	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	33,390		
10	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	21,568		
11	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	21,568		
12	001	161101102	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 2.5 m do 4 m	m3	13,750		
13	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	223,155		
14	001	162601401	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 2000 m	ks	5,000		
15	001	162601402	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 2000 m	ks	2,000		
16	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	267,585		
17	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	10,560		
18	231	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	363,000		
19	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	14,520		
20	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	388,000		
21	001	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	363,000		
22	231	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	363,000		
<b>2 Zakladanie</b>							
23	002	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu z karbonatizovaného piesku 0,25-4 mm	m3	0,565		
24	002	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkodrvou 16-64mm	m3	52,089		
25	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	261,600		

26	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200	m2	287,760		
27	271	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	84,000		
28	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	25,000		
29	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,340		
30	011	272313521	Betón základových konštrukcií prostý podkladný tr.C 12/15	m3	0,224		
31	011	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,464		
32	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,240		
33	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,240		
34	011	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,137		
35	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	363,000		
36	693	6936651400	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 400	m2	399,300		
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>							
37	011	310271304	Murivo základové DT 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	3,400		
38	015	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 3,50m	ks	17,000		
39	313	3133101000	Rúrka pre vzperu, stĺpik (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli, priemer 48mm, dĺžka 3,5m s príslušenstvom	ks	17,000		
40	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 5,00m so zabetónovaním	ks	17,000		
41	313	3133105500	Stĺpik CLOTEN (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli, priemer 60mm, dĺžka 5m s príslušenstvom	ks	17,000		
<b>5 Komunikácie</b>							
42	221	564752111	Podklad zo štrkodrviny 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	363,000		
43	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	25,000		
44	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2 do lôžka zo štrkopiesku hr. 40mm	m2	25,000		
45	592	5922913200	Zámková dlažba hrúbky 6 cm	m2	25,000		
<b>8 Rúrové vedenie</b>							
46	271	837274111	Napojenie potrubia do šachty	ks	2,000		
47	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	21,000		
48	286	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1mm s kolenami a odbočkami	ks	21,000		
49	311	895211141	Drenážna šachta z betónových dielcov DN 1000mm, hl.3m, s poklopom, s navrtanými drenážnymi otvormi	ks	1,000		
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							
50	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	36,750		
51	592	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	37,000		
52	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,286		
53	011	953943125	Osadenie chráničiek PVC DN 200mm (0,5m , 0,9m) do základových pätiiek	ks	2,000		
54	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného -2,200t	m3	0,920		
55	013	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	3,970		

99

## Presun hmôt HSV

56	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	305,902		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

PSV  
711Práce a dodávky PSV  
Izolácie proti vode a vlhkosti

57	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	32,000		
58	628	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	35,200		
59	628	6288000650	Začistovacia okrajová lišta dĺžka 2 m	ks	32,000		
60	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550		

764

## Konštrukcie klampiarske

61	764	764259331	Doplnky žlabov - kotlík štvorhranný pre pododkvapové žlaby	ks	1,000		
62	764	764454212	Odpadové rúry s objímkami a príslušenstvom, priemer 100 mm	m	5,000		
63	764	764553972	Úprava starého zvodu	ks	1,000		
64	764	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	m	5,000		
65	764	764456855	Demontáž kotlíka 0,00116t	ks	1,000		
66	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		

767

## Konštrukcie doplnkové kovové

67	767	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	54,000		
68	313	3133104000	Pletivo FLUIDEX TENIS (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli, priemer drôtu 2,4mm (18m bal) s príslušenstvom	ks	3,000		
69	767	767912120	Montáž napínacieho drôtu	m	433,000		
70	313	3133100900	Napínací drôt poplastovaný 2,9/100m s príslušenstvom	ks	5,000		
71	767	767920240	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové	ks	1,000		
72	553	5534371000	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6005 šxv 3,00x2,0m so stĺpkami a príslušenstvom	ks	1,000		

M

21-M

Práce a dodávky M  
Elektromontáže

73	921	21020001p	Metalhalogenidový reflektor 400W, montáž a dodávka	ks	2,000		
74	921	21020003p	Prívodný kábel medený CYKY s chráničkou, montáž a dodávka	m	20,000		
75	921	21020004p	Úprava bleskozvodu, chránička, montáž a dodávka	m	5,000		
76	921	21020005p	Revízia, skrinka, ističe, ostatné práce	hod	10,000		

**Celkom**