

# ZADANIE

Stavba: Komplexná obnova ZUŠ  
 Objekt: Vlastná budova

Dátum: 20. 5. 2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,424		
276	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	474,500		
218	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m-ryhy	m2	183,560		
219	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m - drenáž okolo budovy	m2	172,800		
232	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	437,850		
241	231	180403111	Založenie trávniku parterového výševom v rovine do 1:5	m2	112,121		
242	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	3,465		
248	001	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	112,121		
243	231	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,121		
244	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,121		
245	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	112,121		

### 2 Zakladanie

281	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m-ochrana profilovanej fólie	m2	192,500		
282	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	196,350		
225	002	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášťenia nad 2, 5 m	m2	229,320		
226	693	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	233,906		
272	311	214500311	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 550 do 850 mm	m	70,000		
274	286	2860016240	PIPELIFE Drenážna rúra DN100/50m kanalizácia	m	71,400		
273	583	5833346300	Kamenivo ťažené hrubé 16-63 b	t	25,207		
236	002	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou-vonkajšie povrchy stien a základov	m2	192,500		

### 5 Komunikácie

249	221	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	71,520		
256	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	m2	71,520		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

250	011	611459171	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií	m2	112,650		
251	011	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Príprava betónových podkladov (Baumit BetonKontakt)	m2	112,650		
283	015	632457103	Poter cementový, dreveným hladidlom hladný, hr.do 20 mm, jednotlivej plochy nad 30 m2-lôžko dna drenáže	m2	39,650		
284	015	632457105	Poter cementový pripojený s polžliabkom 100 mm vysokým dreveným hladidlom hladný. Príplatok k cene za každých ďalších 10 mm hr.	m2	39,650		

### 8 Rúrové vedenie

260	271	871270042	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr zvaraných elektrovarovkou elektrofúzne, GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR11/PN16, D 125 x 11,4 mm	m	57,000	
261	286	2862460890	GAWAPLAST rúra plastová na rozvod vody, plynu a kanal. s ochranným plášťom GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR11/PN16 D125x11,4, obj.č. 11.12 2 211 30	m	62,301	
262	271	871320041	Montáž kanalizačného potrubia z HDPE rúr zvaraných elektrovarovkou elektrofúzne, GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR11/PN16, D 160 x 14,6 mm	m	19,000	
263	286	2862460910	GAWAPLAST rúra plastová na rozvod vody, plynu a kanal. s ochranným plášťom GEROfit HD-PE PE100RC+ (PAS1075 typ 3) SDR11/PN16 D160x14,6, obj.č. 11.12 2 211 30	m	20,767	
277	271	891352020	Montáž spätnej klapky	ks	1,000	
278	422	4225611703	Havle zábrana spätného toku DN 150	ks	1,000	
279	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	86,000	
270	271	894170034	Montáž revíznej šachty PVC,, DN1000, výška 2000mm	ks	2,000	
271	286	2866101500	Šachta z PVC-U (1/2) k DN 1000/300 priama 700	ks	1,000	
264	271	894431125	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/200 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1900 do 2300 mm	ks	7,000	
266	286	2860007610	PIPELIFE PP revízne šachty DN300 Plastový poklop DN300, 1,5t	ks	7,000	
267	286	2860007660	PIPELIFE PP revízne šachty DN300 Priebežné dno DN315, vtok/vývod DN125	ks	7,000	
268	271	894431135	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1900 do 2200mm	ks	2,000	
269	286	2860007840	PIPELIFE PP revízne šachty DN400 pre PVC hladkú kanalizáciu s PVC hladkým predĺžením Plastový poklop s rámom DN400, 1,5t	ks	2,000	

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

252	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	120,000	
253	592	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	121,200	
254	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	10,800	
255	013	962031132	Búranie prímurovky izolácie z tehál pálených hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	154,800	
246	013	965022121	Búranie odvapového chodníka okolo budovy	m2	67,236	
257	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	59,387	
258	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,161	
259	013	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	59,387	

**99 Presun hmôt HSV**

66	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	120,179	
280	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	120,179	

**PSV Práce a dodávky PSV**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti**

220	711	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá-steny I,PP	m2	159,120	
233	711	711142110	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá-základové pásy	m2	88,500	
77	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,409	

**Celkom**

